DAFTAR ISTILAH

Fiber to The Home Merupakan instalasi dan penggunaan dari

fiber optic dari titik pusat (switching center)

menuju bangunan seperti perumahan

penduduk (rumah atau apartment).

Optical Distribution Point Tempat untuk meng-input kabel dari ODC

dan output untuk kabel drop ke IKR (Instalasi

Kabel Rumah) dan sebagai tempat

menyimpan splitter.

Quality Metric Matriks yang menjelaskan atribut dari proyek

maupun produk dimana proses *control quality* akan memverifikasi kesesuaian suatu proyek

atau produk dengan standar yang ada.

Work Breakdown Structure Merupakan komponen dari scope baseline

yang menjelaskan hubungan antar deliverable

dan komponen yang ada.

Bill of Quantity Daftar kebutuhan material dan jasa yang

dilengkapi dengan deskripsi dan harga

satuan.

Critical Success Criteria Kriteria keberhasilan yang harus dicapai agar

suatu aktivitas dapat dikatakan berhasil.

Possible Issue Kemungkinan terjadinya kegagalan pada

suatu aktivitas.

Commissioning Test Serangkaian kegiatan pemeriksaan

kelengkapan fisik dan uji elektris yang

dilakukan oleh project executor

Uji Terima

serangkaian kegiatan pemeriksaan final dari uji fisik dan uji elektris yang dilakukan oleh project owner bersama dengan project executor