

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Halaman Pertama Muncul
RTU	<i>Remote Terminal Unit</i> , Perangkat yang dipergunakan sebagai pemantauan dan control perangkat serta sistem jarak jauh dengan tujuan otomatisasi.	1
SCADA	<i>Supervisory Control and Data Acquisition</i> , arsitektur sistem pengontrol yang terdiri dari komputer, komunikasi data jaringan dan antarmuka pengguna grafis untuk pengawasan mesin dan proses tingkat tinggi.	1
VHF	<i>Very High Frequency</i> , rentang frekuensi radio dari 30 MHz hingga 300 MHz.	1
UHF	<i>Ultra High Frequency</i> , rentang frekuensi radio dari 300 MHz hingga 3 GHz.	1
EVM	<i>Earned Value Management</i> , metode untuk mengukur performansi kinerja proyek melalui <i>cost</i> dan <i>schedule</i> .	2
PV	<i>Planned Value</i> , anggaran pembiayaan proyek yang telah disusun berdasarkan waktu tertentu	2
EV	<i>Earned Value</i> , nilai yang dihasilkan melalui pekerjaan yang telah selesai pada saat waktu tertentu.	2
AC	<i>Actual Cost</i> , pengeluaran seluruh biaya proyek untuk penyelesaian pekerjaan pada saat waktu tertentu.	4
SV	<i>Schedule Variance</i> , merupakan pengurangan EV dengan PV.	11
CV	<i>Cost Variance</i> , merupakan pengurangan EV dengan AC.	12

SPI	<i>Schedule Index Performance</i> , faktor efisiensi kinerja proyek berdasarkan penyelesaian pekerjaan.	12
CPI	<i>Cost Index Performance</i> , faktor efisiensi kinerja proyek berdasarkan biaya yang dikeluarkan	13
ETC	<i>Estimate to Complete</i> , estimasi biaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan adanya asumsi kecondongan kinerja proyek tetap konstan hingga proyek selesai.	14
EAC	<i>Estimate at Completion</i> , estimasi biaya total yang berasal dari AC dan PV untuk penyelesaian semua aktivitas atau pekerjaan	14
TCPI	<i>To Complete Performance Index</i> , indeks pengukuran kinerja biaya atau anggaran yang dikalkulasikan dengan sisa pekerjaan dalam rangka pemenuhan tujuan manajemen yang telah ditentukan.	15